

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REKONSTRUKCJA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
W KOŚCIELE P.W. WNIĘBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MA-
RII PANNY W WIELOGŁOWACH
ADRES INWESTYCJI : 33-311 Wielogłowy, Działka 364/1, Obręb Wielogłowy
INWESTOR : Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Marii Panny w
Wielogłowach
ADRES INWESTORA : Wielogłowy 4, 33-311 Wielogłowy
DATA OPRACOWANIA : 08.12.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.12.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rekonstrukcja okien drewnianych			
1.1		Okna drewniane jednoramowe dwuskrzydłowe			
1	kalkulacja d.1. indywidualna 1	Rozbiórka skrzydeł okiennych (zdjęcie)	szt		
		12	szt	12,000	
				RAZEM	12,000
2	KNR 4-01 d.1. 0354-03 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
3	KNR 2-02 d.1. 1006-01- 1 analogia	Okna drewniane jednoramowe dwuskrzydłowe, oszklone o powierzchni do 3,0 m2	m ²		
		10,28	m ²	10,280	
				RAZEM	10,280
4	kalkulacja d.1. indywidualna 1	Montaż okien ramowych dwuskrzydłowych	m ²		
		10,28	m ²	10,280	
				RAZEM	10,280
1.2		Rekonstrukcja okien drewnianych zespolonych "okrągłych"			
5	KNR 4-01 d.1. 0354-03 2	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR 2-02 d.1. 1006-01- 2 analogia	Okna drewniane jednoramowe zespolone	m ²		
		0,69	m ²	0,690	
				RAZEM	0,690
7	kalkulacja d.1. indywidualna 2	Montaż okien zespolonych jednoramowych	m ²		
		1,07	m ²	1,070	
				RAZEM	1,070
1.3		Konserwacja okna kamiennego			
8	kalkulacja d.1. indywidualna 3	Konserwacja stolarki okiennej kamiennej - konserwacja na miejscu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.4		Konserwacja oraz rekonstrukcja brakujących elementów zamknięcia otworów głosowych w wieży "Żaluzje"			
9	kalkulacja d.1. indywidualna 4	Rozbiórka skrzydeł zamknięcia otworów głosowych w wieży (zdjęcie)	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
10	KNR 2-02 d.1. 1012-05 - 4 analogia	Konserwacja zamknięć otworów głosowych w wieży	m ²		
		4,03	m ²	4,030	
				RAZEM	4,030
11	kalkulacja d.1. indywidualna 4	Montaż zamknięcia otworów głosowych w wieży	m ²		
		4,030	m ²	4,030	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,030
1.5		Rekonstrukcja drzwi wejściowych, bocznych			
12	kalkulacja d.1. cja indywidualna 5	Demontaż drzwi wejściowych i bocznych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
13	TZKNBK d.1. XII 0501- 5 123	Demontaż zamka wpuszczanego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	TZKNBK d.1. XII 0501- 5 111	Demontaż klamki z szyldami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	TZKNBK d.1. XII 0501- 5 126	Demontaż zawiasy drzwiowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
16	kalkulacja d.1. indywidualna 5	Demontaż ćwieków	szt		
		195	szt	195,000	
				RAZEM	195,000
17	TZKNBK d.1. XII 0504- 5 200	Założenie na nowym miejscu zamka	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	kalkulacja d.1. indywidualna 5	Montaż ćwieków	szt		
		195	szt	195,000	
				RAZEM	195,000
19	TZKNBK d.1. XII 0504- 5 205	Założenie na nowym miejscu zawiasy drzwiowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
20	KNR 2-02 d.1. 1015-06 5	Drzwi klepkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane na budowie o powierzchni ponad 1,0 m2	m ²		
		6,68	m ²	6,680	
				RAZEM	6,680
21	kalkulacja d.1. indywidualna 5	Montaż drzwi wejściowych, bocznych	m ²		
		6,68	m ²	6,680	
				RAZEM	6,680